



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: EXECUÇÃO DE GUIAS E SARGETAS ESTRUSADAS NA PRAÇA DO
JARDIM ALTO DAS ÁGUAS.**

OBJETIVO – Melhoria de via pública visando melhores condições para o escoamento de águas pluviais. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços deverão estar de acordo com as especificações e normas técnicas brasileiras da A.B.N.T.

I - DA EXECUÇÃO

O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como "**CONTRATADA**", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representantes(s) indicado(s) pela Prefeitura de Santa Cruz da Conceição, doravante simplesmente denominado(s) por "**FISCALIZAÇÃO**".

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.

II – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição/SP.

Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município;

1. PREPARAÇÃO DO SOLO:

O solo do local será regularizado e compactado para posteriormente receber a extrusão da guia de concreto in loco.

2. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL

2.1. O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra necessária para a execução de guias ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os serviços:

a) Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
ESTADO DE SÃO PAULO

- b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora;
- c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
- d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;
- e) Fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de preparo de base e/ou lastro, quando necessários;
- f) O fornecimento, conforme composição SINAPI, concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm usinado.

OBSERVAÇÕES: Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela obra.

Santa Cruz da Conceição, 15 de março de 2024.

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque
Prefeito Municipal

Tiago Fantin da Costa
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069363927